SECRETARIA SUBSECRETARIA DE

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS								
CONVENENTE: CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITARIO DOS MUNICIPIOS DO EXTREMO SUL DE MINAS - CIMESMI					FOLHA №: (
OBRA: CONSTRUÇÃO DE PONTE				DATA:		12/0	12/04/2022	
LOCAL: MG 295 - SEGMENTO CAMBUÍ CONSOLAÇÃO.				FORMA DE EXECUÇÃO:				
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: TABELA SEINFRA - REGIÃO SUL- JAN/ 2022 - SEM DESONERAÇÃO; SINAPI MG - FEV/2022 - ONERADA				()	DIRETA	(X)	INDIRETA	
COMPOSIÇÃO/DEMONSTRATIVO DE BDI - EM ANEXO				% ISS MUNICIPAL:	3,00%	BDI:	21,91%	
PRAZO DE EXECUÇÃO: 120 DIAS			T		DDECO	-2500	1	
ITEM	COD. SETOP	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO S/ LDI	PREÇO UNITÁRIO C/ LDI	PREÇO TOTAL	
1.0 1.1	ED-50389	SERVIÇOS PRELIMINARES OBRAS ATÉ O VALOR DE 1.000.000,00	%	2%	Valor sem Mob.	736.543,06	35.251,08 14.730,86	
1.1	IIO-BAR-046	BARRAÇÃO DE OBRA, INCLUSIVE SANITÁRIOS	% m²	10,00	500,87	736.543,06 610,61	6.106,11	
1.3	FUN-PRE-006	MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE EQUIPAMENTO PARA ESTACA CRAVADA DMT DE 50,1 A 100 KM	vb	1,00	9.225,00	11.246,20	11.246,20	
1.4	IIO-CER-025	CERCA DE 5 FIOS DE ARAME FARPADO E MOURÃO DE EUCALIPTO	m	40,00	32,10	39,13	1.565,32	
1.5	LOC-OBR-005	LOCAÇÃO DA OBRA (GABARITO)	m²	156,87	8,38	10,22	1.602,59	
2.0		NO DAD A46					140 021 50	
2.0 2.1	TER-ESC-085	IIO-BAR-046 ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS COM DESCARGA SOBRE	m³	218,47	11,09	13,52	140.021,50 2.953,63	
		CAMINHÃO 3,00M < H < = 5,00M ESTACA PRÈ-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO CRAVADA						
2.2	FUN-PRE-020	D=260MM, /70T	m	448,00	137,75	167,93	75.233,10	
2.3	FUN-PRE-065	EMENDA DE ESTACA PRÉ- MOLDADA DE 65 T ATÉ 95 T LASTRO DE CONCRETO MAGRO, INCLUSIVE TRANSPORTE,	u.n	16,00	75,61	92,18	1.474,82	
2.4	FUN-LAS -005	LANÇAMENTO E ADENSAMENTO FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO, COM FCK 35 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E	m3 m³	1,86 26,72	417,46 455,92	508,93 555,81	945,62 14.852,19	
		ACABAMENTO (FUNDAÇÃO)						
2.6	ARM-AÇO-005	CORTE , DOBRA E ARMAÇÃO DE AÇO CA-50 D≤12,5MM	kg	1.319,33	12,44	15,17	20.008,44	
2.7	ARM-AÇO-010	CORTE , DOBRA E ARMAÇÃO DE AÇO CA-50 D>12,5MM (16,0 MM)	kg	1.467,64	11,93	14,54	21.345,16	
2.8	FUN-FOR-010	FORMA E DESFORMA EM CHAPA COMPENSADA 12MM	m²	46,32	56,82	69,27	3.208,55	
3.0		MESOESTRUTURA					540.145,24	
3.1	ED-9055	FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, AUTO-ADENSÁVEL, COM FCK 35 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO E ACABAMENTO	m³	142,43	502,78	612,94	87.300,92	
3.2	ARM-AÇO-005	CORTE , DOBRA E ARMAÇÃO DE AÇO CA-50 D≤12,5MM	kg	4.405,26	12,44	15,17	66.808,43	
3.3	ARM-AÇO-010	CORTE , DOBRA E ARMAÇÃO DE AÇO CA-50 D>12,5MM (16,0 MM)	kg	10.559,56	11,93	14,54	153.576,79	
3.4	EST-FOR-015	FORMA E DESFORMA EM CHAPA COMPENSADA 12MM VIGA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL,	m²	532,22	59,75	72,84	38.767,56	
3.5	SINAPI 100763	COM CONEXÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020 P	kg	10.745,85	14,29	17,42	187.202,80	
3.8		CIMBRAMENTO	m3	27,13	81,91	99,86	2.709,11	
3.9	OBR-PON-035 Nota:	APARELHO DE APOIO DE NEOPREME FRETADO NO ITEM ACIMA, 3.0 ESTÁ INCLUSO A EXECUÇÃO DO TABULEIRO EN	dm3	37,80	82,02 O EM LOCO CON	99,99	3.779,64	
	ivota.	NO TIENI ACINIA, 3.0 ESTA INCECCO A EXECUÇÃO DO TABOLEIRO EN	I CONCINETO	AKWADO WOLDAD	O LIW EGGG GON	ORWETROSETO		
4.0		SUPERESTRUTURA GUARDA CORPO EM TUBOS GALVANIZADO D = 2". COM					33.996,32	
4.1	SER-COR-010	SUBDIVISÕES EM TUBOS DE AÇO D = 1/2', H = 1,10 M, CORRIMÃO SIMPLES D = 1" INCLUSIVE PINTURA	m	62,40	438,86	535,01	33.384,89	
4.2	HID-TUB-050	DRENOS -TUBO PVC 75MM EXECUÇÃO DE TACHA REFLETIVA TIPO SHTRP, COM	m	3,00	36,86	44,94	134,81	
4.3	OBR-VIA-235	CATADIÓTRICO EM APENAS UMA FACE,INCLUINDO FORNECIMENTO, COLOCAÇÃO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS	u.n	24,00	16,29	19,86	476,62	
5.0		SINALIZAÇÃO DA PONTE					771,62	
5.1	OBR-VIA-245	LINHAS DE RESINA ACRILICA DE 0,6MM DE ESPESSURA E LARGURA = 0,10M (EXECUÇÃO, INCLUINDO PRÉ-MARCAÇÃO,	m	48,00	2,50	3,05	146,29	
5.2	RO-42194	FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS) PLACA DE AÇO CARBONO COMPELÍCULA REFLETIVA GRAU TÉCNICO TIPOI DA ABNT-MARCADOR DE ALINHAMENTO (EXECUÇÃO,INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS, INCLUSIVE POSTE DE SUSTENTAÇÃO)	m2	2,70	R\$ 189,98	231,60	625,33	
6.0		LIMPEZA DE ORDA					4.000.40	
6.0 6.1	LIM-GER-005	LIMPEZA DE OBRA	m2	156,87	5,69	6,94	1.088,16 1.088,16	
TOTAL DA OBRA R\$ 751.273,								

ELZIO JOSÉ DE ALENCAR Engenheiro Civil CREA MG 38.165/D ROGILSON APARECIDO MARQUES NOGUEIRA

Presidente do Consórcio Cimesmi